

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia strechy budovy Čistiarne infekčných a odpadových vôd UNB Nemocnica akad.L.Déřera

Objekt:

Príloha č. : 1 k Zmluve o dielo

Objednávateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava

Pažitková 4, 821 01 Bratislava

JKSO:

Dátum:

## VYKAZ VYMER

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	013	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3, odvoz NO, skladkovanie	ks	4,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>712</b>		<b>Izolácie striech</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	2 427,100	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
3	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,607	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
4	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy, podkladné	m2	1 462,200	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
5	628	6283310000	Pás ťažký asfaltový Glasbit g 200 s 40	m2	1 681,530	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
6	711	712341659	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením. NAIP bodovo samolepka	m2	247,600	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
7	628	6283229900	Pás ťažký asfaltový Bitulep SI 25 samolepiaci	m2	284,740	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
8	711	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	2 427,100	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
9	628	6283321706	Pás hydroizolačný, modifikované natavovacie asfaltové pásy hr. 5,2mm	m2	2 791,165	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
10	711	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° kotviacim terčom	ks	5 850,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
11	283	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nít do betónu	ks	5 850,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
12	283	2832990610	FATRAFOL kotviaca technika - šrób do betónu	ks	5 850,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
13	711	712391586	Pripevnenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumovou fóliou kotviacimi páskami	m	40,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
14	283	2832990250	Stenová lišta š. 100mm	ks	42,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
15	711	712500841	Uprava povrchu, presekánie bubnov	m2	2 427,100	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
16	711	712500851	Odstránenie pôvodných krycích kotviacich lišt v ploche strechy	m2	1 464,200	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
17	711	712941963	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítavením vpustov	ks	13,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
18	283	2832990380	Strešná vpusť - priemer 100mm, dl.400mm s lapačom	ks	13,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
19	711	712941963-1	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi prítavením odvetracích kominov NAIP	ks	102,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
20	283	2832990410	Odvetrávací komin-výška 225mm, priemer 75mm	ks	102,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
21	711	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	458,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
22	354	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	458,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
23	711	712990812	Odstránenie povlak. krytiny striech pôvodných asfaltových pásov	m2	2 427,100	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
24	711	712990813	Odstránenie povlakovej krytiny striech pôvodných pvc pásov	m2	1 662,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
25	711	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	543,288	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
26	713	713135121	Montáž tepelnej izolácie výplň žlabu s spádovými klinmy	m2	148,200	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
27	283	2837642202	Polystyrén SAKRET Expandovaný podlahový EPS 100 ( PSE-S20)	m3	22,500	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	15,412	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>764</b>			<b>Konštrukcie klampiarske</b>			<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
29	764	764321860	Demontáž oplechovania zvislej strany atyky	m	360,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
30	764	764394840	Dodávka a montáž príponky z plochej ocele, -0,00032t	ks	800,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
31	764	764430250	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	360,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
32	764	764430251	Montáž oplechovania muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	360,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
33	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	360,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
34	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	62,978	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>Celkom</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Rekapitulácia:

PSV dodávky materiálu:

0,00

PSV montážne práce:

0,00

Spolu cenová ponuka:

0,00

DPH 20%:

0,00

Cena za dielo s DPH:

0,00

Výkaz výmer obsahuje:

- Prípravné práce :- odstránenie pôvodnej hydroizolácie z mPVC fólie vrátane kotviacich líniových líšt
- Odstránenie pôvodnej asfaltovej hydroizolácie a pôvodných odvetracích komínov
- Demontáž všetkých klampiarskych výrobkov atyky
- Penetrácia podkladu

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- Vyrovnanie povrchu natavením podkladných asfaltových pásov s kotvením do podkladu
- Vyčistenie a vyplnenie medzistrešných žlabov EPS 100S uložených v spáde a prelepenie samolepiacimi pásmi
- Demontáž bleskozvodu a držiakov
- Plnoplošné natavenie SBS asfaltových pásov hr. 5,2mm s posypom a doplnkov – vpuste, odvetrania
- Dodávka a montáž kompletných klampiarskych výrobkov atyky
- Odvoz odpadu na skládku