

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: UNB Bratislava , Nemocnica Ružinov  
Objekt: MONOBLOK  
Časť: Úprava VZT pre zákrokové sály na 4., 7. a 10. poschodí  
JKSO:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Dátum:

Príloha č.1 k  
Zmluve o dielo,  
časť C

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>D1</b>	<b>PSV</b>					
			<b>D4</b>	<b>Demontáž VZT</b>					
1	K	PK	241071368D	Demontáž - Vyustenie obdĺžnikové priemyslové VP a komfortné VK. Veľkosť 400 x 200	ks	1,000			20,0
2	K	991	0351KKD	Demontáž VZT potrubia do obv. 1000 mm	m	8,000			20,0
3	K	991	0352KKD	Demontáž VZT potrubia do obv. 1260 mm	m	7,000			20,0
4	K	HZS	HZS-003	Odvoz odpadného materiálu	sub	1,000			20,0
			<b>D5</b>	<b>VZT</b>					
5	K	PK	241071368	Vyustenie obdĺžnikové priemyslové VP a komfortné VK. Veľkosť 425 x 225	ks	1,000			20,0
6	M	MAT	429M1001	VAV box s MODBUS - 300x200	ks	2,000			20,0
7	M	MAT	429M1003	VAV box s MODBUS - 200x100	ks	1,000			20,0
8	M	MAT	429M1004	VAV box s MODBUS - 250x200	ks	4,000			20,0
9	M	MAT	429M1008	VAV box s MODBUS - 300x300	ks	1,000			20,0
10	K	924	2400706521	montáž VAV BOX	ks	8,000			20,0
11	M	MAT	4296B0001b	POTRUBIE DO OBVODU 800 mm - 30% tv.	bm	4,000			20,0
12	K	991	0350KK	Montáž VZT potrubia do obv. 800 mm	m	4,000			20,0
13	M	MAT	4296B0003b	POTRUBIE DO OBVODU 1000 mm - 30% tv.	bm	8,000			20,0
14	K	991	0351KK	Montáž VZT potrubia do obv. 1000 mm	m	8,000			20,0
15	M	MAT	4296B0005b	POTRUBIE DO OBVODU 1260 mm - 40% tv.	bm	18,000			20,0
16	K	991	0352KK	Montáž VZT potrubia do obv. 1260 mm	m	18,000			20,0
17	M	MAT	28330250011H	K-FLEX H DUCT AL 12 mm	m2	30,000			20,0
18	M	MAT	283303232	lepiaca páska Al- š.50 mm	ks	3,000			20,0
19	K	713	713411131	Montáž izol. tepel. potrubia pásmi alebo rohožami pripevnenými oceľ. drôtom do konštr. jednovrstvová	m2	30,000			20,0
20	M	MAT	429600053	DRZIAK DPL	ks	30,000			20,0
21	M	MAT	429600043	Závitová tyč M8/1000	ks	15,000			20,0
22	M	MAT	429600054	Oceľové narážacie hmoždinky M8	ks	30,000			20,0
23	K	924	240071290	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia. pre závesy.	kg	15,000			20,0
24	M	MAT	429600042	MONTAZNY A SPOJOVACI MATERIAL	kg	3,000			20,0
25	K	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	3,000			20,0
26	M	MAT	67352130001	ochranná fólia na pokrytie /5x4m/	ks	2,000			20,0
27	M	MAT	67352130011	Krycia papierová fólia na podlahy /1x10m/	ks	2,000			20,0
28	M	MAT	429850513a	páska 550x20m	ks	1,000			20,0
29	K	PK	249001000	Úprava pracoviska pred montážnymi prácami - zakryvanie	hod	2,000			20,0
30	K	PK	249201001	Upratovanie pracoviska - 2 hod	hod	40,000			20,0
			<b>D6</b>	<b>výmena regulačných ventilov</b>					
31	K	HZS	HZS-019	Vypustenie vody	hod	2,000			20,0
32	K	HZS	HZS-0191	Vypustenie nemr.zmesy	hod	2,000			20,0
33	K	731	734295113D	Demontáž regulačného ventilu	kus	1,000			20,0

34	M	MAT	551184003	Šróbenie DN25	ks	2,000	20,0
35	M	MAT	551184004	Šróbenie DN32	ks	2,000	20,0
36	M	MAT	551191002	Trojcestný regulačný ventil s pohonom DN 25	ks	1,000	20,0
37	M	MAT	551191003	Trojcestný regulačný ventil s pohonom DN 32	ks	1,000	20,0
38	K	PK	734295112	Armatúry trojcestné DN25	kus	1,000	20,0
39	K	731	734295113	Armatúry trojcestné DN32	kus	1,000	20,0
40	M	MAT	2CRA1033	Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku hr. 13 mm x 35	m	1,000	20,0
41	M	MAT	2CRA1034	Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku hr. 13 mm x 42	m	1,000	20,0
42	M	MAT	2CRA1116	Samolepiaca páska 3mmx50mm x15m	bm	3,000	20,0
43	M	MAT	733111115	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	m	1,000	20,0
44	M	MAT	733111116	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	1,000	20,0
45	K	731	733111116U	úprava rozvodov	hod	8,000	20,0
46	M	MAT	1963156921	GLYKOL	l	5,000	20,0
47	K	HZS	HZS-0192	Napustenie systému	hod	4,000	20,0
48	K	PK	KK0016	Presun mont. náradia	sub	1,000	20,0
		<b>D</b>	<b>D6a</b>	<b>Stavebné úpravy</b>			
49	K	767	767581801	Demontáž podhládov - kaziet 600x600mm	m2	35,000	20,0
50	K	767	767584642	Montáž podhládov - spätná montáž	m2	35,000	20,0
51	K	PK	044U2001	otvor v murovanej priečke hr.150mm - 400x200	ks	1,000	20,0
52	K	PK	044U2002	otvor v murovanej priečke hr.150mm - 300x200	ks	2,000	20,0
53	K	PK	044U2003	otvor v murovanej priečke hr.150mm - 315x315	ks	1,000	20,0
54	K	PK	044U1001	Zamurovanie a vyspravenie otvorov	m2	1,000	20,0
55	K	PK	044U1002	Vnútorne omietky stien	m2	2,000	20,0
56	K	PK	044U1003	Vyspravenie malovky	m2	2,000	20,0
		<b>D</b>	<b>D6b</b>	<b>Silnoprúd</b>			
57	M	MAT	769F3000	Frekvenčný menič 2,2 kW	ks	1,000	20,0
58	M	MAT	769F3001	Frekvenčný menič 1,1 kW	ks	1,000	20,0
59	K	991	0527KK	Montáž frekvenčného meniča	ks	2,000	20,0
		<b>D</b>	<b>D7</b>	<b>SPOLOČNÉ</b>			
60	K	PK	071S1028	Presun h hmôt (vykládka,presun)	sa	1,000	20,0
61	K	PK	014	Komplexné skúšky	osobohodi	16,000	20,0
62	K	PK	013	Zaškolenie	osobohodi	8,000	20,0
63	K	924	249KK_602	prevádzkové vplyvy	osobohod	7,000	20,0
64	K	924	249100549	lešenie	deň	5,000	20,0
		<b>D</b>	<b>D9</b>	<b>Ostatné</b>			
65	K	924	249100545	doprava	sub	1,000	20,0
66	K	731	KK_01	Kompletačná činnosť	hod	20,000	20,0