

ROZPOČET

Stavba: UNB Ružinov

Objekt:

Objednávateľ: Univerzitná Nemocnica Bratislava

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV							0,000	1,769
776 Podlahy povlakové							0,000	1,769
1	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	bm	135,000		0,000	0,000
2	775	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	bm	135,000		0,000	0,007
3	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	175,000		0,000	0,053
4	284	2841291570	Podlaha PVC homogénna ULTRA PUR 43, trieda záťaže 43,	m2	240,000		0,000	0,768
5	775	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	175,000		0,000	0,000
6	775	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	175,000		0,000	0,014
7	775	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	175,000		0,000	0,788
8	775	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	175,000		0,000	0,000
9	775	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	175,000		0,000	0,000
12	245	2455108510	Disperzná penetrácia na hladké a nepriepustné podklady UZIN PE 280	kg	140,000		0,000	0,140
13	775	998776105	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 20 do 48 m	t	1,769		0,000	0,000
14	775	998776194	Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	1,769		0,000	0,000
15	775	998776199	Podlahy povlakové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	1,769		0,000	0,000
Celkom							0,000	1,769